

Társasház
Budapest, Klauzár tér 16

Juhász Dóra Szvetlana részére!
06709444758
juhasz.d.szvetlana@gmail.com

Kelt: 2018.08.02.
Szám: 2018/079
Készítette: Brandt Rajmund
Tel: 06-30-9628-941

Tisztelt Hölgym!

Helyszíni felmérésem alapján a Budapest, Klauzár tér 16 sz. alatti Társasház tűzfal hőszigetelési és falazat javítási munkálataira az árajánlatomat az alábbiak szerint adom meg.

| Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költsége | 3.969.100 | 11.196.500 |
| 1.4 Közvetlen önköltség összesen | 3.969.100 | 11.196.500 |
| 2.1 Árkockázati fedezet vet.alap | 3.969.100 | |
| 2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap | 3.969.100 | |
| 2.4 Anyagigazgatási költség | 12% 476.292 | |
| 2.5 Fedezet vetítési alap 1.4 | | 11.196.500 |
| 3.1 Tartalékkeret vetítési alap | | 15.641.892 |
| 4.1 ÁFA vetítési alap | | 15.641.892 |
| 4.2 Áfa | 27% | 4.223.311 |
| 5. A munka ára | | 19.865.203 |

 **BRANDT ALPINTECHNIKA Kft.**
Szh: 2049 Diósd, Léda utca 32.
Th: 1146 Budapest, Thököly út 60.
Asz: 23274507-2-13
Bsz: 11709095-20000167
06-30-9628-941, www.brandt.hu



Aláírás

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó | | A tétel ára összesen | |
|---------------------------|---|---------------|----------|----------------------|-------------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 36-01-001-0550028 Szomszédos épület védelme érdekében védődeszkázat kiépítése és bontása 150 m2 | 2.300 | 9.500 | 345.000 | 1.425.000 |
| 2 | 36-01-001-0550029 Ipari alpinista ereszkedőállások, egyéni biztosítópontok kiépítése. Helyszínen tartása, amortizáció 15 db | 2.500 | 11.500 | 37.500 | 172.500 |
| 3 | 36-01-001-0550030 Tűzfal felület előkészítés veszélytelenítés, laza máló vakolatok eltávolítása 420 m2 | 0 | 450 | 0 | 189.000 |
| 4 | 36-01-001-0550031 Tűzfalon hőszigetelő bevonat készítése, 10 cm éghetetlen ásványi közetgyapotlap felragasztása után üvegszövet beágyazása, majd vékonyvakolat felvitele rendszerben teljesen ásványi rendszerelemekkel, szilikát vakolattal 1,5 mm szilikát vakolat, C3 színcsoport 420 m2 | 7.430 | 14.500 | 3.120.600 | 6.090.000 |
| 5 | 36-90-001-0550030 Anyagok deponálása padlástérbe, többletanyagmozgatás 45 m3 | 0 | 40.000 | 0 | 1.800.000 |
| 6 | 36-90-001-0550040 Tégla fal javítása, falazat visszabontása újra falazása 15 m2 | 14.000 | 80.000 | 210.000 | 1.200.000 |
| 7 | 36-90-065-0313717 Tűzfal tetejére kétvíztorros falfedés készítés HV lemezzel 40cm kiterített 40 m | 3.200 | 4.800 | 128.000 | 192.000 |
| 8 | 36-90-065-0313718 Sitt elszállítása 16 m3 | 8.000 | 8.000 | 128.000 | 128.000 |
| Munkanem összesen: | | | | 3.969.100 | 11.196.500 |