

Név :Társasház

Cím :1071 Bp. Klauzál tér 16

Kelt: 2018 07 26

KSH besorolás:432203

Teljesítés:2018 07 26

Készítette :Erdey Ottó E.V

A munka leírása:szennyvíz alapvezeték csere

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	227.549	321.400
2.1 ÁFA vetítési alap		548.949
2.2 ÁFA	27.00%	148.216
3. A munka ára		697.165

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>33-063-1.1.1 (1) ÖN</b> Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig <b>3 db</b>	0	2.650	0	7.950
2	<b>81-000-1.2.2 (8) ÖN</b> Csővezetékek bontása, csővezeték leszerelése átmérőre való tekintet nélkül, azbesztcement lefolyócső <b>32 m</b>	0	2.300	0	73.600
3	<b>81-000-1.6 (22) ÖN</b> Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után <b>2 db</b>	0	1.300	0	2.600
4	<b>81-002-3.2.2.1.4-0131005 (342) ÖN</b> PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőídomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, tartószerkezetre, DN 65 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 63x1,9x2000 mm, KAEM063/2M <b>9 m</b>	1.147	2.600	10.323	23.400
5	<b>81-002-3.2.3.2.4-0231014 (372) ÖN</b> PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőídomok elhelyezése, kétszatlakozású csőídom DN 65 PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 63 mm 45°, KAB063X45 <b>5 db</b>	332	1.700	1.660	8.500
6	<b>81-002-3.2.3.2.4-0231024 (372) ÖN</b> PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőídomok elhelyezése, kétszatlakozású csőídom DN 65 PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 63 mm 87°, KAB063X87 <b>6 db</b>	370	1.700	2.220	10.200

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	<b>81-002-3.2.3.2.6-0231036 (374)</b> PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 115 Speciális gumikarmantyú azbesztcementhez 4 db	5.600	2.250	22.400	9.000
8	<b>81-002-3.2.3.2.6-0231098 (374) ÖN</b> PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 100 PIPELIFE PVC-U lefolyó szűkítő idom 110 mm/63 mm, KAR110/063 2 db	770	2.250	1.540	4.500
9	<b>81-002-3.2.3.2.6-0236857 (374)</b> PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 95/65 Speciális gumikarmantyú azbesztcementhez 7 db	5.400	2.250	37.800	15.750
10	<b>81-002-3.2.3.2.7 (375)</b> PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 125 Speciális gumikarmantyú azbesztcementhez 2 db	5.800	2.550	11.600	5.100
11	<b>81-002-3.2.3.3.4-0236827 (379) ÖN</b> PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 65 WAVIN KAEA PVC tokos lefolyócső 45° ágidom, 63/63 mm, CLG0606 5 db	837	2.600	4.185	13.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
12	<b>81-002-4.1.1.1.1-0131502 (383) ÖN</b> PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 100 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM110/2M.SN4 <b>6 m</b>	<b>2.576</b>	<b>3.650</b>	<b>15.456</b>	<b>21.900</b>
13	<b>81-002-4.1.1.1.2-0131512 (384) ÖN</b> PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 125 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 125x3,2x2000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM125/2M.SN4 <b>5 m</b>	<b>3.012</b>	<b>4.100</b>	<b>15.060</b>	<b>20.500</b>
14	<b>81-002-4.1.1.1.3-0131522 (385) ÖN</b> PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 150 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 160x4,0x2000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM160/2M.SN4 <b>12 m</b>	<b>4.566</b>	<b>4.650</b>	<b>54.792</b>	<b>55.800</b>
15	<b>81-002-4.1.2.1.1-0234301 (395) ÖN</b> PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 100 PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 110 mm x 45°, KGB110X45 <b>5 db</b>	<b>749</b>	<b>700</b>	<b>3.745</b>	<b>3.500</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
16	<b>81-002-4.1.2.1.1-0234311 (395) ÖN</b> PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 100 PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 110 mm x 87°, KGB110X87	<b>2 db</b>	<b>949</b>	<b>700</b>	<b>1.898</b>	<b>1.400</b>
17	<b>81-002-4.1.2.1.2-0234302 (396) ÖN</b> PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 125 PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 125 mm x 45°, KGB125X45	<b>2 db</b>	<b>1.122</b>	<b>900</b>	<b>2.244</b>	<b>1.800</b>
18	<b>81-002-4.1.2.1.2-0234312 (396) ÖN</b> PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 125 PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 125 mm x 87°, KGB125X87	<b>3 db</b>	<b>1.367</b>	<b>900</b>	<b>4.101</b>	<b>2.700</b>
19	<b>81-002-4.1.2.1.2-0234361 (396) ÖN</b> PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 125 PIPELIFE PVC-U csatorna szűkítő 125 mm/110 mm, KGR125/ 110	<b>3 db</b>	<b>799</b>	<b>900</b>	<b>2.397</b>	<b>2.700</b>
20	<b>81-002-4.1.2.1.3-0234303 (397) ÖN</b> PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 150 PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 160 mm x 45°, KGB160X45	<b>2 db</b>	<b>2.027</b>	<b>1.400</b>	<b>4.054</b>	<b>2.800</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
21	<b>81-002-4.1.2.1.3-0234362 (397) ÖN</b> PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 150 PIPELIFE PVC-U csatorna szűkítő 160 mm/125 mm, KGR160/ 125	<b>1 db</b>	<b>1.368</b>	<b>1.400</b>	<b>1.368</b>	<b>1.400</b>
22	<b>81-002-4.1.2.2.1-0234321 (401) ÖN</b> PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 100 PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 110 mm/110 mm x 45°, KGEA110/110X45	<b>4 db</b>	<b>1.675</b>	<b>1.500</b>	<b>6.700</b>	<b>6.000</b>
23	<b>81-002-4.1.2.2.1-0234381 (401) ÖN</b> PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 100 PIPELIFE PVC-U csatornacső áttoló karmantyú 110 mm, KGU110	<b>4 db</b>	<b>749</b>	<b>1.500</b>	<b>2.996</b>	<b>6.000</b>
24	<b>81-002-4.1.2.2.2-0234323 (402) ÖN</b> PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 125 PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 125 mm/125 mm x 45°, KGEA125/125X45	<b>1 db</b>	<b>2.194</b>	<b>1.900</b>	<b>2.194</b>	<b>1.900</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
25	<b>81-002-4.1.2.2.2-0234382 (402) ÖN</b> PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 125 PIPELIFE PVC-U csatornacső áttoló karmantyú 125 mm, KGU125	2 db	1.128	1.900	2.256	3.800
26	<b>81-002-4.1.2.2.3-0234324 (403) ÖN</b> PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 150 PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 160 mm/110 mm x 45°, KGEA160/110X45	1 db	3.326	2.600	3.326	2.600
27	<b>81-002-4.1.2.2.3-0234325 (403) ÖN</b> PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 150 PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 160 mm/125 mm x 45°, KGEA160/125X45	3 db	3.248	2.600	9.744	7.800
28	<b>81-002-4.1.2.2.3-0234383 (403) ÖN</b> PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 150 PIPELIFE PVC-U csatornacső áttoló karmantyú 160 mm, KGU160	2 db	1.745	2.600	3.490	5.200
<b>Munkanem összesen:</b>					<b>227.549</b>	<b>321.400</b>