

BertókB Lakásgenerál Kft.

1116 Bp., Fegyvernek utca 2-4.

Adószám: 26161806-1-43

Cg. 01-09-305235

Raiffeisen Bank:

12011148-016175113-00100007

barnabas.bertok@icloud.com



Név : Juhász Dóra képviselő

Cím :1072 Bp., Klauzál tér 16.
pincai lefolyó alapvezeték

Kelt: 2018.07.27.

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :..Bertók Barnabás

A munka leírása:

LEFOLYÓ, SZENNYVÍZCSATORNA CSERE

Készült: Felmérés, helyszíni szemle alapján

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	348.336	537.600
1.1 Közvetlen önköltség összesen	348.336	537.600
2.1 ÁFA vetítési alap		885.936
2.2 Áfa	0.00%	0
3. A munka ára		885.936



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-012-2.1 (3) ÖN Több pallószint készzésére alkalmas belső csőállvány készítése pallóterítés nélkül, állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint 3,01-10,00 m pallószint magasság között 2 m2	2.978	7.260	5.956	14.520
2	19-014-1.1 (1) Lefolyó csatornák, szennyvíz csövek, aknák ellenőrzése, videokamerával A KI NEM CSERÉLT SZAKASZ VIZSGÁLATA, DOKUMENTÁLÁSA! (nincs költség vonzata a megrendelőre vonatkozólag) 1 db	0	0	0	0
3	19-090-1 (1) Építmények munkavégzés utáni takarítása (nem pipere) fertőtlenítés, klórmész szórása 1 db	4.000	6.000	4.000	6.000
4	21-011-12 (29) Munkahelyi depóniából építési törmelék telephelyre szállítása, konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítással. (25-30db zsák, max30kg egy 1m3 építési hulladék szerint) 4 m3	10.000	6.000	40.000	24.000
5	33-063-1.1.2 (2) Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között HELYREÁLLÍTÁSSAL! 5 db	0	4.560	0	22.800
6	53-001-33.1.1-0249042 (386) ÖN Gumi átmeneti kötőelem idomok beépítése műanyag csatornacsövekhez, bilincs rögzítéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 20 - 110 mm között PIPELIFE gumi csőtoldó, dn 110 mm - 125 mm, L=120 mm, XSB110-125TOLDO 4 db	6.800	2.820	27.200	11.280
7	53-001-33.1.1-0249121 (386) ÖN Gumi átmeneti kötőelem idomok beépítése műanyag csatornacsövekhez, bilincs rögzítéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 20 - 110 mm között PIPELIFE gumi szűkítő A (dn 53 mm - 63 mm) B (dn 40 mm - 50 mm), L=90 mm, XAC63/50W4 1 db	3.600	2.820	3.600	2.820

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	53-001-33.1.1-0249122 (386) ÖN Gumi átmeneti kötőelem idomok beépítése műanyag csatornacsövekhez, bilincs rögzítéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 20 - 110 mm között PIPELIFE gumi szűkítő A (dn 82 mm - 92 mm) B (dn 48 mm - 56 mm), L=80 mm, XAC92/56W4 3 db	3.800	2.820	11.400	8.460
9	53-001-33.1.1-0249127 (386) ÖN Gumi átmeneti kötőelem idomok beépítése műanyag csatornacsövekhez, bilincs rögzítéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 20 - 110 mm között PIPELIFE gumi szűkítő A (dn 100 mm - 122 mm) B (dn 80 mm - 95 mm), L=100 mm, XAC122/95W4 5 db	4.800	2.820	24.000	14.100
10	53-001-33.1.2-0249009 (387) ÖN Gumi átmeneti kötőelem idomok beépítése műanyag csatornacsövekhez, bilincs rögzítéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 120-145 mm között PIPELIFE gumi szűkítő A (dn 130 mm - 145 mm) B (dn110 mm - 125 mm), L=120 mm, XAC145/125W4 3 db	6.400	3.060	19.200	9.180
11	53-001-33.1.4-0249048 (389) ÖN Gumi átmeneti kötőelem idomok beépítése műanyag csatornacsövekhez, bilincs rögzítéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 170-200 mm között PIPELIFE gumi csőtoldó, dn 175 mm - 200 mm, L=150 mm, XSB175-200TOLDO 3 db	7.800	4.140	23.400	12.420
12	81-000-1.2.2 (8) ÖN Csővezetékek bontása, csővezeték leszerelése átmérőre való tekintet nélkül, azbesztcement lefolyócső 34 m	0	2.760	0	93.840
13	81-000-1.6 (22) Csővezetékek bontása, szivattyúzás, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után 1 db	0	9.000	0	9.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
14	81-002-3.2.2.1.4-0131005 (342) ÖN PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, tartószerkezetre, DN 65 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 63x1,9x2000 mm, KAEM063/2M 6 m	1.250	3.120	7.500	18.720
15	81-002-3.2.3.2.4-0231014 (372) ÖN PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 65 PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 63 mm 45°, KAB063X45P 20 db	320	2.040	6.400	40.800
16	81-002-3.2.3.2.4-0231024 (372) ÖN PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 65 PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 63 mm 87°, KAB063X87P 4 db	370	2.040	1.480	8.160
17	81-002-3.2.3.2.6-0231097 (374) ÖN PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 100 PIPELIFE PVC-U lefolyó szűkítő idom 110 mm/50 mm, KAR110/050P 1 db	450	2.700	450	2.700
18	81-002-3.2.3.2.6-0231098 (374) ÖN PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 100 PIPELIFE PVC-U lefolyó szűkítő idom 110 mm/63 mm, KAR110/063P 4 db	760	2.700	3.040	10.800

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
19	81-002-3.2.3.3.4 (379) PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 65 Tisztító 1 db	1.300	3.120	1.300	3.120
20	81-002-3.2.3.3.4-0231050 (379) ÖN PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 65 PIPELIFE PVC-U lefolyó ágidom 63 mm/63 mm x 45°, KAEA063/063X45P 3 db	650	3.120	1.950	9.360
21	81-002-4.1.1.1.1-0131502 (383) ÖN PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 100 PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN4, KGEM110/2M-EN 8 m	1.690	4.380	13.520	35.040
22	81-002-4.1.1.1.2-0131512 (384) ÖN PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 125 PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 125x3,2x2000 mm SN4, KGEM125/2M-EN 4 m	1.990	4.920	7.960	19.680
23	81-002-4.1.1.1.3-0131522 (385) ÖN PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 150 PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 160x4,0x2000 mm SN4, KGEM160/2M-EN 16 m	3.190	5.580	51.040	89.280

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
24	81-002-4.1.2.1.1-0234301 (395) ÖN PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 100 PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 110 mm x 45°, KGB110X45P 10 db	800	840	8.000	8.400
25	81-002-4.1.2.1.1-0234351 (395) ÖN PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 100 PIPELIFE PVC-U csatorna tisztító 110 mm, KGRE110P 3 db	2.050	840	6.150	2.520
26	81-002-4.1.2.1.2-0234302 (396) ÖN PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 125 PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 125 mm x 45°, KGB125X45P 6 db	1.150	1.080	6.900	6.480
27	81-002-4.1.2.1.2-0234352 (396) ÖN PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 125 PIPELIFE PVC-U csatorna tisztító 125 mm, KGRE125P 2 db	2.600	1.080	5.200	2.160
28	81-002-4.1.2.1.3-0234303 (397) ÖN PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 150 PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 160 mm x 45°, KGB160X45P 10 db	2.100	1.680	21.000	16.800

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
29	81-002-4.1.2.1.3-0234353 (397) ÖN PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 150 PIPELIFE PVC-U csatorna tisztító 160 mm, KGRE160	2 db	8.500	1.680	17.000	3.360
30	81-002-4.1.2.1.3-0234362 (397) ÖN PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 150 PIPELIFE PVC-U csatorna szűkítő 160 mm/125 mm, KGR160/125P	1 db	1.410	1.680	1.410	1.680
31	81-002-4.1.2.2.1-0234381 (401) ÖN PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 100 PIPELIFE PVC-U csatornacső áttoló karmantyú 110 mm, KGU110P	3 db	780	1.800	2.340	5.400
32	81-002-4.1.2.2.2-0234323 (402) ÖN PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 125 PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 125 mm/125 mm x 45°, KGEA125/125X45P	4 db	2.260	2.280	9.040	9.120
33	81-002-4.1.2.2.3-0234324 (403) ÖN PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 150 PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 160 mm/110 mm x 45°, KGEA160/110X45P	3 db	3.450	3.120	10.350	9.360

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
34	81-002-4.1.2.2.3-0234325 (403) ÖN PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőídomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőídom, DN 150 PIPELIFE PVC-U csatorna ágídom 160 mm/125 mm x 45°, KGEA160/125X45 1 db	3.350	3.120	3.350	3.120
35	81-002-4.1.2.2.3-0234326 (403) ÖN PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőídomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőídom, DN 150 PIPELIFE PVC-U csatorna ágídom 160 mm/160 mm x 45°, KGEA160/160X45P 1 db	4.200	3.120	4.200	3.120
Munkanem összesen:				348.336	537.600